

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									
DIRECCION:RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									
HORARIO: DE 8:00 A 4:00									
TELEFONO:7870-5599									
DIRECTOR:JOSE GABRIEL PALACIOS									
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: JOSE GABRIEL PALACIOS LOPEZ									
FECHA DE ACTUALIZACION: 09 DE FEBRERO, 2026									
CORRESPONDE AL MES: ENERO									
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADOS									
NO.	DFDESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	ENEFICIARIO	EMPRESA O ENTIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	TRABAJOS PRELIMINARES,LEVANTADO DE ADOQUIN EXISTENTE, CORTE NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUBRASANTE, BASE GRANULAR DE E=0.15mts, PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.20 MTS 4,000 PSI (CORTE DE PAVIMENTO, ACABADO FINAL Y SELLADO) BORDILLO DE CONCRETO 0.10 X 0.40 MTS 4,000 PSI, REMOZAMIENTO DE BROCAL PARA POZO DE VISITA, SEÑALIZACION HORIZONTAL, SEÑALIZACION VERTICAL, LIMPIEZA FINAL.	CABECERA MUNICIPAL, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Q1,999,200.00	31-0101-004	04 MESES	15,391	MARFER CONSTRUCCIONES	ALCALDE MUNICIPAL	TRABAJOS PRELIMINARES,LEVANTADO DE ADOQUIN EXISTENTE, CORTE NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUBRASANTE, BASE GRANULAR DE E=0.15mts, PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.20 MTS 4,000 PSI (CORTE DE PAVIMENTO, ACABADO FINAL Y SELLADO) BORDILLO DE CONCRETO 0.10 X 0.40 MTS 4,000 PSI, REMOZAMIENTO DE BROCAL PARA POZO DE VISITA, SEÑALIZACION HORIZONTAL, SEÑALIZACION VERTICAL, LIMPIEZA FINAL.
4	TRABAJOS PRELIMINARES, TUBERIA PVC DRENAJE PRUVIAL 24" NORMA M 304, TRANSVERSAL DE CONCRETO ARMADO (1.20 X 1.20 X 0.20 M), CABEZAL DE DESCARGA + DISPADOR DE ENERGIA, LEVANTADO DE CARPETA DE ADOQUIN EXISTENTE Y LLAVES DE CONFINAMIENTO, DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE, NIVELACION Y ESTABILIZACION DE SUB RESTANTE, CONSTRUCCION DE BORDILLO 0.10*0.40 M CONCRETO 280 KG/CM2, BASE GRANULAR E 0.15 M + CORTE DE CAJUELA DE 0.25 M, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 280 KG/CM2 E= 0.20 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, REPOSICION BROCAL Y TAPADERA POZO DE VISITA EXISTENTE. SEÑALIZACION VIAL Y HORIZONTAL CON VALETAS DE DOBLE REFLECTOR, SEÑALIZACION VIAL VERTICAL, LIMPIEZA FINAL	COLONIA SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Q2,499,172.00	31-0101-004	03 MESES	2,500	CONSTRUCTORA INGARGCO	ALCALDE MUNICIPAL	TRABAJOS PRELIMINARES, TUBERIA PVC DRENAJE PRUVIAL 24" NORMA M 304, TRANSVERSAL DE CONCRETO ARMADO (1.20 X 1.20 X 0.20 M), CABEZAL DE DESCARGA + DISPADOR DE ENERGIA, LEVANTADO DE CARPETA DE ADOQUIN EXISTENTE Y LLAVES DE CONFINAMIENTO, DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE, NIVELACION Y ESTABILIZACION DE SUB RESTANTE, CONSTRUCCION DE BORDILLO 0.10*0.40 M CONCRETO 280 KG/CM2, BASE GRANULAR E 0.15 M + CORTE DE CAJUELA DE 0.25 M, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 280 KG/CM2 E= 0.20 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, REPOSICION BROCAL Y TAPADERA POZO DE VISITA EXISTENTE. SEÑALIZACION VIAL Y HORIZONTAL CON VALETAS DE DOBLE REFLECTOR, SEÑALIZACION VIAL VERTICAL, LIMPIEZA FINAL
3	TRABAJOS PRELIMINARES,RETIRO DE EMPEDRADO, BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E= 0.15m (CORTE DE CAJUELA 0.3), BORDILLO (0.10X0.40 m), ADOQUINADO TRAFICO PESADO + REMATES LATERALES + LLAVES DE CONFINAMIENTO (0.20X0.20 mts), SEÑALIZACION HORIZONTAL RAMPA, LIMPIEZA FINAL.	ALDEA LA SOLOLATECA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Q9,991,999.00	31-0101-004	04 MESES	1500	CONSTRUCTORA DE	ALCALDE MUNICIPAL	TRABAJOS PRELIMINARES,RETIRO DE EMPEDRADO, BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E= 0.15m (CORTE DE CAJUELA 0.3), BORDILLO (0.10X0.40 m), ADOQUINADO TRAFICO PESADO + REMATES LATERALES + LLAVES DE CONFINAMIENTO (0.20X0.20 mts), SEÑALIZACION HORIZONTAL RAMPA, LIMPIEZA FINAL.
4	TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJO DE CANTERIA, RELLENO CONTROLADO, CONFORMACION DE LA BASE, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE, CUNETAS TIPO L, ADOQUINADO TRAFICO PESADO 280KG/CM2 + LLAVES DE CONFINAMIENTO + REAMTES LATERALES DE 280 KG/CM2, BANQUETA PEATONAL E=0.10M 4,000 PSI, TRANSVERSAL + REGILLAS DE INGRESO, DRENAJE TRANSVERSAL (CABEZAL+CAJA RECOLECTORA + TAPADERA REGILLA + TUBERIA PVC DE 36" NORMADA AASHT M304 + CONCRETO ZAMPEADO) MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, RAMPA DE INGRESO DE ENTRADAS DE VIVIENDAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL, SEÑALIZACION VERTICAL, LIMPIEZA FINAL.	ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Q2,972,863.00	31-0101-004	05 MESES	2500	MULTISERVICIOS HYI	ALCALDE MUNICIPAL	TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJO DE CANTERIA, RELLENO CONTROLADO, CONFORMACION DE LA BASE, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE, CUNETAS TIPO L, ADOQUINADO TRAFICO PESADO 280KG/CM2 + LLAVES DE CONFINAMIENTO + REAMTES LATERALES DE 280 KG/CM2, BANQUETA PEATONAL E=0.10M 4,000 PSI, TRANSVERSAL + REGILLAS DE INGRESO, DRENAJE TRANSVERSAL (CABEZAL+CAJA RECOLECTORA + TAPADERA REGILLA + TUBERIA PVC DE 36" NORMADA AASHT M304 + CONCRETO ZAMPEADO) MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, RAMPA DE INGRESO DE ENTRADAS DE VIVIENDAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL, SEÑALIZACION VERTICAL, LIMPIEZA FINAL.